

Fasi di posa:

1)



2)



3)



4)



5)



6)



IMPERIA OVEST

Prima:



Dopo:



LEGENDA:

- ● ● Dispositivo light dome **bifacciale** posato con **interasse di 5,00 mt**
- ● ● ● Dispositivo light dome **bifacciale** posato con **interasse di 3,00 mt**
- ● ● ● Dispositivo light dome **monofacciale** posato con **interasse di 3,00 mt**

IMPERIA OVEST

light dome bifacciali: n. 283
light dome monofacciali: n. 30

Mod.n.14 rev.07 02/11/05

InStraDA

Inserti Stradali e Dotazioni Analoghe

COMMITTENTE

SEA spa

via Regione Ratto, 15057 Tortona (AL)

OGGETTO

Progetto per la messa in sicurezza degli svincoli di Imperia est e Imperia ovest, per mezzo dei dispositivi integrativi della segnaletica orizzontale denominati light dome

DENOMINAZIONE TAVOLA

Dispositivi "light dome" - SVINCOLO DI IMPERIA OVEST

PROT. COMMESSA 0390/08	DATA INIZIO PROGETTO 03-04-2008	FASE TAVOLA	aggiornato	aggiornato	aggiornato
CODICE TAVOLA	VALIDATORE	DATA	PRELIMINARE	14-04-08
1	RAPPORTO DI SCALA 1:1000		DEFINITIVO
	REALIZZATO CON ARCHITECTURAL DESKTOP 2007		ESECUTIVO

CONSULENZA:	il Segnale s.n.c.	ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI:
RESPONSABILE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:	Arch. Emilio Merlo	ELABORAZIONE PROGETTUALE A CURA DI:

VISTO DELLA COMMITTENTE

A termini di legge il presente disegno è di proprietà de 'Instrada S.r.l.' e non potrà essere riprodotto o trasmesso a terzi senza precisa autorizzazione della stessa.